



Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o. o.
84-120 Władysławowo ul. Droga Chłapowska 21

SĄD REJONOWY W GDAŃSKU NR KRS 0000139035
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: : 41 534 000 zł

TEL. CENTR	(0-58) 674 15 66	KONTO BANKOWE
SEKRETARIAT	(0-58) 674 15 77	Bank Spółdzielczy w Krokowej
FAX	(0-58) 674 15 44	78 8349 0002 0033 6620 2000 0010
NIP	587-15-49-186	REGON 192803030
e-mail	ekowik@ekowik.com.pl	http://www.ekowik.com.pl

Władysławowo 2018r.

I N F O R M A C J A

dot. Budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Porazińskiej i ul. Gdyńskiej we Władysławowie.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. informuje, że prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Porazińskiej i ul. Gdyńskiej we Władysławowie zostaną zakończone do dnia 27.10.2018r.

Po zakończeniu inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie sieci możliwe będzie dokonywanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej wg. poniższej procedury.

W sprawach związanych z realizacją budowy należy kontaktować się z MPWiK EKOWIK Sp. z o.o. tel. (0-58) 674-15-44 wew.3 (Dział techniczny)

*z poważaniem
Prezes Zarządu
inż. Rafał Nowicki*

INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Zlecić wykonanie instalacji kanalizacyjnej wykonawcy. Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z poniższymi warunkami technicznymi:
 - 1.1 na przyłączy należy zamontować studzienkę rewizyjną kanalizacyjną zgodnie z rys. nr 1 i rys. nr 2
 - 1.2 połączenie instalacji kanalizacyjnej ze studzienką rewizyjną należy wykonać za pomocą rury z PVC o średnicy zewnętrznej wynoszącej 160 mm, przy czym zakończenie rury (od strony ww. studzienki) musi być przystosowane do montażu w złączu kielichowym wyposażonym we własną uszczelkę wewnętrzną (rys.2).
 - 1.3 wewnętrzna średnica przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 150 mm.
 - 1.4 przewody zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić możliwie najkrótszą trasą do punktu połączenia z odgałęzieniem kanalizacyjnym.
 - 1.5 spadek przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien zawierać się w zakresie od 1,5 % do 15% (dla średnicy wewnętrznej wynoszącej 150 mm).
 - 1.6 minimalne zagłębienie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej powinno wynosić 1,2 m mierząc od rzędnej terenu do wierzchu przewodu. W przypadku zaistnienia mniejszej głębokości należy zastosować warstwę ocieplającą (np. keramzyt).
 - 1.7 zmiany kierunku przebiegu przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i zmiany spadku tych przewodów zaleca się wykonywać w studzienkach rewizyjnych.
 - 1.8 instalacja kanalizacyjna dla pomieszczeń położonych poniżej poziomu drogi, w której jest umiejscowiony kanał uliczny, powinna być wyposażona w urządzenia przeciwzalewowe,
 - 1.9 zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zabrania się odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji ściekowej oraz łączenia jej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe (szambami).

Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej muszą być prowadzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi i prawnymi.

2. powiadomić pisemnie Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o., o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót na druku dostępnym na stronie internetowej MPWiK „EKOWIK” <http://ekowik.nowybiel.pl/do-pobrania>.
3. Podpisać umowę z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o., na odprowadzenie ścieków (zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej jest dozwolone dopiero po podpisaniu wspomnianej umowy oraz dostarczeniu geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza kanalizacji sanitarnej).

