

INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA


PRZY REALIZACJI PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

w m. Czarny Młyn oraz

w ul. Klonowej, Brzozowej, Świerkowej, Wichrowe Wzgórza i Jastrzębiej w Mieroszynie

1. Należy zlecić wykonanie instalacji kanalizacyjnej wybranemu wykonawcy. Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z poniższymi warunkami technicznymi:
 - 1.1. na przyłączu należy zamontować studzienkę rewizyjną kanalizacyjną zgodnie z rys. nr 1 i rys. nr 2,
 - 1.2. połączenie instalacji kanalizacyjnej ze studzienką rewizyjną należy wykonać za pomocą rury z PVC o średnicy zewnętrznej wynoszącej 160 mm, przy czym zakończenie rury (od strony ww. studzienki) musi być przystosowane do montażu w złączu kielichowym wyposażonym we własną uszczelkę wewnętrzną (rys.2),
 - 1.3. wewnętrzna średnica przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 150 mm,
 - 1.4. przewody zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić możliwie najkrótszą trasą do punktu połączenia z odgałęzieniem kanalizacyjnym,
 - 1.5. spadek przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien zawierać się w zakresie od 1,5 % do 15% (dla średnicy wewnętrznej wynoszącej 150 mm),
 - 1.6. minimalne zagłębienie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej powinno wynosić 1,2 m mierzac od rzędnej terenu do wierzchu przewodu. W przypadku zaistnienia mniejszej głębokości należy zastosować warstwę ocieplającą (np. keramzyt),
 - 1.7. zmiany kierunku przebiegu przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i zmiany spadku tych przewodów zaleca się wykonywać w studzienkach rewizyjnych,
 - 1.8. instalacja kanalizacyjna dla pomieszczeń położonych poniżej poziomu drogi, w której jest umiejscowiony kanał uliczny, powinna być wyposażona w urządzenia przeciw zalewowym,
 - 1.9. **zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zabrania się odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji ściekowej oraz łączenia jej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe (szambami).**
2. Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej muszą być prowadzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi i prawnymi.
3. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić pisemnie Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o. na druku dostępnym na stronie internetowej <http://ekowik.nowybip.pl/do-pobrania>.
4. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków - odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej jest dozwolone dopiero po podpisaniu stosownej umowy oraz dostarczeniu geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Rys. 1



Rys. 2

